Vietovės schema

Trinkelių danga- 10,44m²
Bendras aikštelės plotas (F1) - 22,27m²
Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (1x5m³),
plastiko ir metalo surinkimo konteineriai (1x5m³),
popieriaus surinkimo konteineriai (1x5m³),
stiklo surinkimo konteineriai (1x3m³),
žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai (1x3m³)

BUITINIŲ ATLIEKŲ PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ



*aukštis matuojamas iš įmetimo angos pusės, nuo aikštelės paviršiaus iki atliekų konteinerio dangčio viršaus

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ ŽYMĖJIMAS

- -TRINKELIŲ DANGA
- -KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIS 5m³
- -PLASTIKO IR METALO SURINKIMO KONTEINERIS 5m³
- -POPIERIAUS SURINKIMO KONTEINERIS 5m³
- -STIKLO SURINKIMO KONTEINERIS 3m³
- -ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIS 3m³
- -1 METRO PRIĖJIMO ZONA
- -5 METRŲ APTARNAUJANČIO TRANSPORTO PASIEKIAMUMO ZONA
- -10 METRŲ ZONA IKI PASTATŲ LANGŲ IR DURŲ
- -VEJOS BORTAI
- -GATVĖS BORTAI
- -NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI
- -REGISTRUOTO ŽEMĖS SKLYPO RIBA



PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO SCHEMA M 1:500

Atestato Nr.	UAB "TŪRIS" įm.k. 133048167				OBJEKTAS: Pusiau požeminių konteinerių įsigijimas, konteinerių aikštelių projektavimas ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas. Supaprastintas statybos projektas	
A257	PV	R.Razulevičienė		2021	BRĖŽINYS: Nr.: 172 Buitinių atliekų konteinerių aikštelės schema Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė 5, Klaipėda	LAIDA
A257	Arch	R.Razulevičienė		2021		0
LT	STATYTOJAS: UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras", Liepų g. 15, Klaipėda				613-2018-SPP-BD-B.172	Lapas 1 / Lapų 1