



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1 Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- L1-X Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
- LŠ-X Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
- Sklypo riba
- Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- X — X Naikinami esami paviršinių nuotekų tinklai

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdam statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekiio vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdam statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenazo tinklą - atstatyti.

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas: GILIJOS G. (ATKARPA NUO NIDOS G. IKI RAMBYNO G.) KLAIPĖDOS M. KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS
1594	PV	K.Amolevičius	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ TINKLAIS M1:500
34828	VN PDV	G.Venclovas	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2136.2-PP-NŠ.B-01
			Laidos statusas: 0
			Lapas 1
			Lapų 1

SUDERINTA TIIIS INFORMACINĖJE SISTEMOJE
PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS NR.TIIS1-20210803-009240