



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- L1-X — Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
- LŠ-X — Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
- — Sklypo riba
- — Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- X — L — X — Naikinami esami paviršinių nuotekų tinklai
- - - — 110.00kV kabelio apsaugos zona

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž. komunikacijų altitudės ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdamat statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekiu vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdžius arčiau kaip 1,5m ir vykdamat statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
Kval. patv. dok. Nr.	<b>UAB "PATVANKA"</b>		Statinio projekto pavadinimas: SPINDULIO G. KLAIPĖDOS M. KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS						
1594	PV	K. Amolevičius						Dokumento pavadinimas:	Laida
34828	VN PDV	G. Venclovas						SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ TINKLAIS	0
								M1:500	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:					Lapas	Lapų
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		2136.6-PP-NŠ.B-01					1	1

SUDERINTA TIŠS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS NR. TIŠS1-20210812-012285