



Sutartiniai žymėjimai

	Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos perdavimo tinklai
	Žemės sklypai
	Projektuojamas drenažas
	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona
	Vamzdynų prastūmimas esamu kanalu
	Skendžių aptarnavimo šulinys
	Drenavimo sklendžių aptarnavimo šulinys
	Demontuojama
	Atjungiami, fiziškai nedemontuojami, išregistruojami šilumos perdavimo tinklai

- ### Pastabos
- Prieš pradėdant statybos darbus išsikviečiant esamų komunikacijų atstovus patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius.
 - Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonose iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas.
 - Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
 - Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
 - Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo sąskaita.
 - Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
 - Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA22-01.2-TDP-ŠT.B-03 brėžinyje.
 - Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
 - Atlikę statybos darbus, Rangovas, iš komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovų privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose.

0	2022-08-25	Visuomenės informavimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB "Jandas"		Statinio projekto pavadinimas:	
			Šilumos tiekimo tinklų iš "1Š" magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste. II etapas	
38001	SPV	Marius Račkauskas	Statinio numeris ir pavadinimas:	
36349	SPDV	Marius Račkauskas	1 - Šilumos tinklai nuo S. Daukanto g. 35 iki Sodų g. 3, 5, 7 per kameras 1Š-5-4-1 ir 1Š-5-4-1A	
	Rengėjas	Vytautas Vaitkus	Brėžinio pavadinimas:	
			Šilumos tiekimo tinklų ir demontavimo planas	
			Laida	0
LT	Statytojas:	AB "Klaipėdos energija"		Brėžinio žymuo:
	Užsakovas:	UAB "Plungės lagūna"		
			JA22-01.2-PP.B-01	Lapas
				Lapų
			1	1