



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- LR1 — Rekonstruojamas lietaus nuotekų tinklas
- L1-x ○ Projektuojamas/rekonstruojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
- LS-x ○ Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
- 'x' Projektuojama lietaus nuotekų tinklų atkarpos pradžia

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž. komunikacijų altitudės ir padėti plane patikslinti.
2. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
3. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
4. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
5. Pažeidus esamą drenazo tinklą - atstatyti.

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas: KLAIPĖDOS M. MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJOS BALTIJOS PR. 53 TERITORIJOS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS		
1594	PV	K. Amolevičius		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ TINKLAIS	
34828	VN PDV	G. Venclovas		M1:500	
lt	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2332.1-PP-NŠ.B-01		Lapas 1

TIHS2-20230719-038314